

令和 3 年度 高根地区農業集落排水処理施設機能強化（電気設備その2）工事 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排高第7号		村上市 高根 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	2,959,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	( 円 )		( 円 )
工 事 ・ 履 行 日 数	工 事 日 数 日 間 又 は 完 成 期 限 令和 5 年 2 月 28 日	日 間 ( 付 与 日 数 日 間 ) 完 成 期 限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	処理施設 電気設備更新 電気設備工（照明設備） 1.0式	変 更  設計概要	
村上市			
設 計 変 更 理 由			







第 号

## 2. レースウェイ・照明器具工事

工 事 金 1,331,636 円也

内 訳

種別	種目	材料 労力	寸法			単量	員数	全量	単位	単価	金額	摘要
			長	巾	厚径							
1. レースウェイ設置工事												
	レースウェイ 設置費	(労務のみ) 40×45	付属品の取り付けを含む					19.0	m			代価表-1
	レースウェイ	SUS製 40×45						19.0	m			積算資料P698
	レースウェイ カバー	SUS製 L=2.0m						11.0	m			積算資料P698
	ふた止金具	SUS製						22	個			積算資料P698
	継ぎ金具	SUS製						3	個			積算資料P698
	エンドキャップ	SUS製						6	個			積算資料P698
	ジャンクションボックス	SUS製	2方出					3	個			積算資料P698
	器具取付金具	SUS製						16	個			積算資料P698
	レースウェイ 吊り金具	H=1.6m	ステンレス全ネジボルト W3/8 長ナット、ナット、打込アンカー 含む					3	組			見積A-1-1)
	レースウェイ 吊り金具	H=1.7m	ステンレス全ネジボルト W3/8 長ナット、ナット、打込アンカー 含む					3	組			見積A-1-2)
	レースウェイ 吊り金具	H=2.3m	ステンレス全ネジボルト W3/8 長ナット、ナット、打込アンカー 含む					3	組			見積A-1-3)
	レースウェイ 吊り金具	H=2.5m	ステンレス全ネジボルト W3/8 長ナット、ナット、打込アンカー 含む					1	組			見積A-1-4)
	レースウェイ 吊り金具	H=3.1m	ステンレス全ネジボルト W3/8 長ナット、ナット、打込アンカー 含む					1	組			見積A-1-5)
	プルボックス	200□×100 SUS						2	個			県単価表P27 E0-431223
	厚鋼電線管	G28						4.0	m			県単価表P5 E0-131111
	防水ブリカチューブ	#30						2.0	m			県単価表P2 E0-431115
	防水ユニオンカップリング	30mm						3	個			建設物価, 積算資料
	防水コネクタ	30mm						3	個			建設物価, 積算資料
	厚鋼電線管	G16						3.0	m			県単価表P5 E0-131111
	防水ブリカチューブ	#17						3.0	m			県単価表P2 E0-431115





