

令和 04 年度		調査	
市道平林小岩内線法面等改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神災第26号		村上市小岩内地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,266,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=35.6m ・盛土法面整形工 A=80m <sup>2</sup> ・植生工 A=80m <sup>2</sup> ・防護柵工 L=64m	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	576,013	
道路土工					
			式	440,320	
掘削工					
			式	45,240	
掘削 土質:, 施工方法:					
			一式		
					掘削
					40 m3
路体盛土工					
			式	197,784	
路体(築堤)盛土 施工幅員:					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					4 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
土砂等運搬					2      m3
			一式		
					土砂等運搬
土砂等運搬					6      m3
土砂等運搬					20      m3
土材料					
			一式		
					土材料 砂質土 寺尾 締め後単価
					6      m3
					土材料 粘性土 羽多屋 締め後単価
法面整形工					20      m3
			式	50,736	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:			一式		
					法面整形
					80      m2
残土処理工			式	146,560	
土砂等運搬 土質:			一式		
					土砂等運搬
					40      m3
残土等処分			一式		
					残土等処分
					40      m3
法面工			式	70,080	
植生工			式	70,080	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
植生シート 工種区分:, 施工規模:			一式		
					人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 80 m2
構造物撤去工			式	65,613	
防護柵撤去工			式	71,360	
防護柵撤去(Gレール)			一式		
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型, Gr-C-4E 64 m
構造物取壊し工			式	2,394	
舗装版切断 舗装版種別:			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 4 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版  1 m2
運搬処理工			式	-8,141	
殻運搬 殻種別:			一式		
					殻運搬  0.1 m3
殻処分 殻種別:			一式		
					処分費(t)  0.1 t
現場発生品運搬 発生材種類:			一式		
					現場発生品・支給品運搬  1 回

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スクラップ <sup>o</sup> 控除
					0.5 t
舗装					
			式	540,101	
舗装工					
			式	8,559	
アスファルト舗装工					
			式	8,559	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシャー <sup>ラ</sup> RC-40
					2 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					2 m2
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:,平均幅員:					
			一式		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 2 m2
防護柵工			式	531,542	
路側防護柵工			式	531,542	
ガードレール ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:, 曲線部補正:			一式		
					防護柵設置工(ガードレール設置工) 直線部 51 m
					防護柵設置工(ガードレール設置工) 曲線部 13 m
直接工事費				1,116,114	
共通仮設費(率分)				140,000	
共通仮設費計				140,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				1,256,114	
現場管理費（率分）				417,000	
現場管理費計				417,000	
工事原価				1,673,114	
工事原価計				1,673,114	
一般管理費等				386,886	
一般管理費等計				386,886	
工事価格				2,060,000	