

令和 04 年度		調査	
市道平林小岩内線防護柵復旧工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村災第49号（災）		村上市 小岩内 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	6,512,000 円	円	
契 約 額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実 施 （元） 設計概要	施工延長 L=404m 防護柵設置工 L=262m 部材設置工（レベル設置） L=142m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	2,959,444	
構造物撤去工			式	159,954	
防護柵撤去工			式	290,860	
防護柵撤去(Gレール)			一式		
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型, Gr-C-4E 194 m
					部材撤去(レール撤去) 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) 142 m
運搬処理工			式	-130,906	
現場発生品運搬 発生材種類:			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品・支給品運搬
					2 回
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へび-H3
					4.3 t
防護柵工					
			式	2,598,640	
路側防護柵工					
			式	2,598,640	
ガードレール ガードレール規格(標準型・土中用):, 施工規模:, 曲線部補正:無			一式		
					防護柵設置工(ガードレール設置工)
					262 m
					部材設置(レール設置) 手間のみ, 路側用A・B・C種
					142 m
仮設工					
			式	200,850	
交通管理工					
			式	200,850	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					15 人日
直接工事費				2,959,444	
共通仮設費 (率分)				476,000	
共通仮設費計				476,000	
純工事費				3,435,444	
現場管理費 (率分)				1,328,000	
現場管理費計				1,328,000	
工事原価				4,763,444	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
						4,763,444		
一般管理費等								
						1,155,556		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						1,156,556		
工事価格								
						5,920,000		