

令和 04 年度		調査	
市道塩谷16号線崩落土砂撤去工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市塩谷地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,541,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=24m ・掘削 V=300m ³ ・法面整形 A=140m ² ・防草シート A=140m ² ・下層路盤(ARC-40 t=12cm) A=98m ² ・上層路盤(M-40 t=17cm) A=98m ²	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	826,431	
道路土工			式	658,303	
掘削工			式	366,300	
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削			一式		
					掘削 330 m3
法面整形工			式	109,942	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土			一式		
					法面整形 140 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工			式	182,061	
整地 作業区分:残土受入れ地での処理			一式		
					整地 330 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 330 m3
法面工			式	105,168	
植生工			式	105,168	
植生シート			一式		
					被覆シート張 防草シート (240B/B)) 140 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	62,960	
工事用道路工					
			式	62,960	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					90 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×3048
					20 枚
舗装					
			式	201,390	
舗装工					
			式	201,390	
アスファルト舗装工					
			式	201,390	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40,仕上り厚:120mm					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)
					98 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					98 m2
直接工事費				1,027,821	
運搬費			式	185,088	
仮設材運搬費			式	185,088	
					仮設材等の運搬 往路
					16 t
					仮設材等の運搬 復路
					16 t
					仮設材等の積み取り卸し費 積み、取卸し(往復分)
					16 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)						157,000		
共通仮設費計						342,088		
純工事費						1,369,909		
現場管理費 (率分)						507,000		
現場管理費計						507,000		
工事原価						1,876,909		
工事原価計						1,876,909		
一般管理費等						433,091		
一般管理費等計						433,091		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					2,310,000			