

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--|
| 令和 04 年度 | | 調査 | |
| 普通河川石川堆積土砂撤去工事（実施） | | 設計書 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| 神河維第1号 | | 村上市南大平地内 | |
| | 実施・元 | 変更 | |
| 設計額 | 14,377,000 円 | 円 | |
| 契約額 （内消費税額） | 円 （円） | 円 （円） | |
| 工事・履行日数 | 工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日 | 日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日 | |
| 実施 （元） 設計概要 | 施工延長 L=276m ・土砂撤去 V=330m ³ ・仮設工 1式 | 変更 設計概要 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|--------|
| ** 本工事費 ** | | | | | |
| 河川修繕 | | | 式 | 6,085,529 | |
| 河川土工 | | | 式 | 1,922,823 | |
| 掘削工 | | | 式 | 883,443 | |
| 河床等掘削 | | | 一式 | | 河床等掘削 |
| | | | | | 330 m3 |
| 軟弱土等運搬 土質:土砂 | | | 一式 | | 軟弱土等運搬 |
| | | | | | 330 m3 |
| 盛土工 | | | 式 | 203,896 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------|---|---|-----|-----------|--------------------|
| 路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | | | 一式 | | |
| | | | | | 路体(築堤)盛土 中詰め材転用 |
| | | | | | 280 m3 |
| 法面整形工 | | | 式 | 320,684 | |
| 法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し | | | 一式 | | |
| | | | | | 法面整形 |
| | | | | | 828 m2 |
| 残土処理工 | | | 式 | 514,800 | |
| 残土等処分 | | | 一式 | | |
| | | | | | 残土等処分 大津地内 |
| | | | | | 330 m3 |
| 仮設工 | | | 式 | 4,162,706 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------|---|---|-----|-----------|--|
| 工事用道路工 | | | | | |
| | | | 式 | 4,162,706 | |
| 敷砂利 碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 路体(築堤)盛土 |
| | | | | | 124 m3 |
| 敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 |
| | | | | | 828 m2 |
| | | | | | 敷鉄板賃料 22×1524×3048 1回転用 |
| | | | | | 92 枚 |
| | | | | | 小運搬(不整地運搬車) クローラ型 3.0t積(油圧ダンプ式) その他資材 L=276m |
| | | | | | 74 t |
| 土のう | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 大型土のう工 製作・設置, 6m以下 中詰め材: 寺尾産砂質土、一般型大型土のう |
| | | | | | 276 袋 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|---|
| | | | | | 大型土のう工 撤去, 6m以下 276 袋 |
| | | | | | 大型土のう工 設置, 6m以下 転用再設置 276 袋 |
| | | | | | 大型土のう工 撤去, 6m以下 転用撤去 276 袋 |
| | | | | | 土砂等運搬 寺尾産砂質土 280 m3 |
| | | | | | 小運搬(不整地運搬車) クローラ型 3.0t積(油圧ダンプ式) 砂・土砂 L=275m 280 m3 |
| 直接工事費 | | | | 6,085,529 | |
| 運搬費 | | | | | |
| | | | 式 | 827,616 | |
| 仮設材運搬費 | | | | | |
| | | | 式 | 827,616 | |
| | | | | | 仮設材等の運搬 74 t |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|------------|----------------------------|---|
| | | | | | | | 仮設材等の運搬 | |
| | | | | | | | 74 t | |
| | | | | | | | 仮設材等の積み取卸し費 積み、取卸し(往復分) | |
| | | | | | | | 74 t | |
| 共通仮設費 (率分) | | | | | | 720,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,547,616 | | |
| 純工事費 | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,633,145 | | |
| 現場管理費 (率分) | | | | | | 3,142,000 | | |
| 現場管理費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,142,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,775,145 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 10,775,145 | | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,290,855 | | |
| 契約保証費 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,000 | | |
| 一般管理費等計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,294,855 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| | | | | | | 13,070,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |