

令和 04 年度		調 査	
旧村道牛屋村中1号線ほか橋台撤去工事（実施）		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
神道維第2号		村上長松ほか地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	8,371,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	橋台撤去 N=12基 ・取壊し工 V=61m3 ・仮設工 1式	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸			式	3,822,660	
河川土工			式	1,075,554	
盛土工			式	881,600	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満			一式		
					路体(築堤)盛土
					100 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 寺尾産砂質土
					100 m3
土材料			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土材料 寺尾産砂質土	
							100	m3
法面整形工								
				式		69,714		
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し								
				一式				
							法面整形	
							180	m2
残土処理工								
				式		124,240		
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
				一式				
							土砂等運搬 大津地内	
							40	m3
残土等処分								
				一式				
							残土等処分 大津地内	
							40	m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	1,539,578	
作業土工					
			式	15,432	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					40 m3
構造物取壊し工					
			式	1,524,146	
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物					
			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分
					61 m3
仮設工					
			式	1,207,528	
工事用道路工					
			式	1,207,528	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
敷砂利 碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm			一式		
					路体(築堤)盛土
					201 m3
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					99 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×3048
					22 枚
土のう			一式		
					大型土のう工 製作・設置, 6m以下 中詰材RC-40、一般型大型土のう
					42 袋
					大型土のう工 撤去, 6m以下
					42 袋
					土砂等運搬 川部地内
					42 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路体(築堤)盛土
					42 m3
直接工事費				3,822,660	
運搬費			式	201,312	
仮設材運搬費			式	201,312	
					仮設材等の運搬 往路
					18 t
					仮設材等の運搬 復路
					18 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)
					18 t
共通仮設費 (率分)				435,000	
共通仮設費計				636,312	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				4,458,972	
現場管理費 (率分)				1,787,000	
現場管理費計				1,787,000	
工事原価				6,245,972	
工事原価計				6,245,972	
一般管理費等				1,362,028	
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,364,028	
工事価格				7,610,000	