

令和 04 年度		調査	
市道岩崩2203号線横断水路改修工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第5号		村上市 岩崩 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,002,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 24 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	横断水路改修工事 土工 横断用自由勾配側溝a300×c500 集水柵B400-L700-H500 舗装工 L=10m 1式 L=10m N=2基 1式	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	937,160	
排水構造物工			式	570,918	
作業土工			式	59,928	
					床掘り
					12 m3
					埋戻し 転用土
					6 m3
					土砂等運搬
					6 m3
側溝工			式	388,650	
					横断用自由勾配側溝 インバートコンクリート厚平均75mm
					10 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鋼製グレーチング蓋設置 300型 固定式 横断用自由勾配側溝用 1m T-25
	5				枚
集水柵工					
			式	122,340	
					集水柵(グレーチング蓋)B400-L700-H500 B400×L700×H500 グレーチング T-25t
	2				基
構造物撤去工					
			式	108,879	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
	27				m
					舗装版破碎積込(小規模土工)
	46				m2
					As殻運搬
	2				m3
					As殻廃材処理費 アスファルト舗装廃材
	5				t
					構造物とりこわし 既設暗渠管
	0.1				m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					Co殻運搬
					0.1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.2 t
舗装工					
			式	140,363	
路盤工					
			式	40,523	
					下層路盤 アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)
					10 m2
					上層路盤 粒度調整碎石 M-40
					10 m2
					不陸整正 粒度調整碎石 M-25
					29 m2
表層工					
			式	99,840	
					表層 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					39 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員			式	117,000	
					交通誘導警備員B
					9 人日
直接工事費				937,160	
共通仮設費 (率分)				143,000	
共通仮設費計				143,000	
純工事費				1,080,160	
現場管理費 (率分)				400,000	
現場管理費計				400,000	
工事原価				1,480,160	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					1,480,160			
一般管理費等								
					339,840			
一般管理費等計								
					339,840			
工事価格								
					1,820,000			