

令和 05 年度		調査	
瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事に伴う舗装復旧工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
改村第2号		村上市 瀬波温泉二丁目 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,972,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=248m2 ・舗装工(打替え) A=248m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	111,714	
構造物撤去工			式	111,714	
構造物取壊し工			式	46,384	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		舗装版切断 アスファルト舗装版
					7 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm			一式		舗装版破碎 アスファルト舗装版
					248 m2
運搬処理工			式	65,330	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬 10 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 23 t
舗装			式	1,837,655	
舗装工			式	1,837,655	
舗装準備工			式	28,743	
不陸整正			一式		
					不陸整正 補足材料無し 248 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,808,912	
表層(歩)					
			一式		
仮設工					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 各種(1.90以上2.00t/m3未満) 248 m2
			式	42,900	
仮設工					
			式	42,900	
交通管理工					
			式	42,900	
交通誘導警備員					
			一式		
直接工事費					交通誘導警備員B
					3.0 人日
				1,992,269	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						476,000		
共通仮設費計						476,000		
純工事費								
						2,468,269		
現場管理費 (率分)								
						1,196,000		
現場管理費計						1,196,000		
工事原価								
						3,664,269		
工事原価計						3,664,269		
一般管理費等								
						855,731		
一般管理費等計						855,731		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					4,520,000			