

令和5年度		調査	
瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改村第9号	工事日数 184 日間	竣工
実施設計額	15,422,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 瀬波温泉二丁目 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長L=152.2m ・配水管布設工HPPE φ150 L=152.2m ・給水管布設工N=8戸 ・仕切弁N=1基		

村上市

設計変更理由書


消費税総括表

瀬波温泉二丁目地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	14,020,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,402,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	15,422,000				

# 総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系  設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2023-03-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり②  金銭的保証を必要 補正なし する		

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		3,634,549	
労務費	1	式		1,167,951	
土工費	1	式		2,486,537	
仮設工	1	式		386,100	
<b>【 直接工事費計 】</b>				7,675,137	
共通仮設費率額	1	式		942,000	
共通仮設費積上額	1	式		47,940	
技術管理費	1	式		47,940	
<b>【 共通仮設費計 】</b>				989,940	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 純工事費 】				8,665,077	
現場管理費率額	1	式		2,862,000	
【 現場管理費計 】				2,862,000	
【 工事原価 】				11,527,077	
一般管理費率額	1	式		2,492,923	
【 一般管理費計 】				2,492,923	
【 工事価格 】				14,020,000	
【 消費税等相当額 】				1,402,000	
【 工事費計 】				15,422,000	