

令和 05 年度		調査	
舗装復旧(その1)工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公下村第4号		村上市 仲間町ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,721,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 65 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=628.0m2 ・舗装工(打替え) A=628.0m2	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	940,162	
道路土工					
			式	74,391	
掘削工					
			式	50,631	
掘削 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工 数量:小規模(標準以外)			一式		
					掘削
					9.0 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 新町地内(その2)
					1.0 m3
					土砂等運搬 瀬波中町地内
					1.0 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂等運搬 国道乗入れ	
							8.0	m3
残土処理工								
				式		23,760		
残土等処分								
				一式				
							残土等処分 見積単価	
							9.0	m3
構造物撤去工								
				式		646,471		
構造物取壊し工								
				式		271,458		
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:1 5cm以下								
				一式				
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							180.0	m
							舗装版切断 コンクリート舗装版	
							30.0	m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 車道部 150.0 m2
					舗装版破碎積込(小規模土工) 歩道部 20.0 m2
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 私有地 100.0 m2
					舗装版破碎 コンクリート舗装版 国道乗入れ 160.0 m2
					舗装版破碎 コンクリート舗装版 国道歩道 210.0 m2
運搬処理工			式	375,013	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬 二之町地内 0.4 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬 仲間町地内  0.3 m3
					殻運搬 新町地内(その1)  0.4 m3
					殻運搬 新町地内(その2)  1.9 m3
					殻運搬 緑町1丁目地内(その1)  1.7 m3
					殻運搬 緑町1丁目地内(その2)  0.3 m3
					殻運搬 山居町1丁目地内  0.2 m3
					殻運搬 大欠地内(その1)  0.2 m3
					殻運搬 大欠地内(その2)  0.2 m3
					殻運搬 大欠地内(その3)  0.2 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬 瀬波温泉三丁目地内(その1)  1.0      m3
					殻運搬 瀬波温泉三丁目地内(その2)  0.6      m3
					殻運搬 瀬波温泉三丁目地内(その3)  0.6      m3
					殻運搬 瀬波中町地内  0.8      m3
					殻運搬 新町地内(その2)  0.2      m3
					殻運搬 緑町1丁目地内(その1)  0.2      m3
					殻運搬 瀬波温泉三丁目地内(その1)  0.1      m3
					殻運搬 瀬波温泉三丁目地内(その2)  0.1      m3
					殻運搬 瀬波温泉三丁目地内(その3)  0.1      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬 瀬波中町地内
					0.02      m3
					殻運搬 山辺里地内
					5.0      m3
					殻運搬 国道歩道・国道乗入れ
					44.0      m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 県単価
					34.0      t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 県単価
					111.0      t
仮設工					
			式	219,300	
交通管理工					
			式	219,300	
交通誘導警備員					
			一式		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員A 国道部
					2.0 人日
					交通誘導警備員B 国道部
					4.0 人日
					交通誘導警備員B 国道部以外
					9.0 人日
舗装					
			式	1,870,685	
舗装工					
			式	1,848,845	
舗装準備工					
			式	72,785	
不陸整正 補足材:					
			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					628.0 m2
アスファルト舗装工					
			式	1,776,060	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 10.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 156.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 156.0 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 93.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 100.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 43.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 10.0 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑧密粒度アスコン(13) 156.0 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 16.0 m2
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑧密粒度アスコン(13) 210.0 m2
区画線工			式	21,840	
区画線工			式	21,840	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 70.0 m
直接工事費				2,810,847	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						620,000		
共通仮設費計						620,000		
純工事費								
						3,430,847		
現場管理費 (率分)								
						1,557,000		
現場管理費計						1,557,000		
工事原価								
						4,987,847		
工事原価計						4,987,847		
一般管理費等								
						1,122,153		
一般管理費等計						1,122,153		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					6,110,000			