

令和 05 年度		調査	
市道塩谷16号線法面改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神道維第1号		村上市塩谷地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,906,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=24m ・L型擁壁工 L=24m ・法面工 A=100m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	2,149,388	
道路土工			式	114,440	
掘削工			式	22,440	
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削			一式		
					掘削 20 m3
法面整形工			式	79,740	
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土			一式		
					法面整形 100 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工			式	12,260	
整地 作業区分:残土受入れ地での処理			一式		
					整地
					20 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
法面工			式	877,312	
植生工			式	21,912	
植生シート			一式		
					防草シート撤去工
					140 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
法面吹付工			式	855,400	
モルタル吹付 セメント種類: 吹付厚: 厚8cm			一式		
					モルタル吹付工 吹付厚8cm, 枠内補正無 施工規模250m2未満 100 m2
擁壁工			式	1,144,107	
作業土工			式	133,099	
床掘り 土質: 土砂			一式		
					床掘り 30 m3
埋戻し 土質: 土砂			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							埋戻し	
							40	m3
基面整正				一式				
							基面整正	
							40	m2
場所打擁壁工				式		47,408		
コンクリート 擁壁の種類: 小型擁壁, 擁壁の平均高さ:, コンクリート規格: 18-8-40(高炉) W/C ≤ 60%, 養生費: 一				一式				
							コンクリート 小型構造物, 人力打設 18-8-40(高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生	
							1	m3
型枠 型枠の種類: 一般型枠				一式				
							型枠	
							2	m2
プレキャスト擁壁工				式		963,600		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト擁壁 擁壁規格:H=2000					
			一式		
					プレキャスト擁壁設置
					24 m
構造物撤去工					
			式	13,529	
構造物取壊し工					
			式	13,529	
Co取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物					
			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分
					1 m3
舗装					
			式	248,175	
舗装工					
			式	153,790	
舗装準備工					
			式	18,200	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-40,補足材整正厚:29mm以上34mm未満			一式		
					不陸整正 補足材料有り 65 m2
アスファルト舗装工			式	135,590	
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F),舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F) 65 m2
縁石工			式	94,385	
縁石工			式	94,385	
歩車道境界ブロック ブロック規格:A種(150/170×200×600)			一式		
					歩車道境界ブロック 16 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地先境界ブロック ブロック規格:A種(120×120×600)					
			一式		
直接工事費					地先境界ブロック
					4.5 m
共通仮設費 (率分)					
				2,397,563	
共通仮設費計					
				306,000	
純工事費					
				306,000	
現場管理費 (率分)					
				2,703,563	
現場管理費計					
				910,000	
工事原価					
				910,000	
				3,613,563	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					3,613,563			
一般管理費等								
					846,437			
一般管理費等計								
					846,437			
工事価格								
					4,460,000			