

令和 05 年度		調査	
グリーンパーク荒川総合運動公園駐車場区画線設置工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 梨木 地内	
	実施・元		変更
設計額	2,068,000 円		円
契約額 (内消費税額)	(円)		(円)
工事・履行日数	工事日数 又は 完成期限	日間 年 月 日	日間(付与日数) 日間) 完成期限 年 月 日
実施 (元) 設計概要	舗装打換え工 A= 9m ² 区画線工 L=2,200m		変更 設計概要

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	36,806	
道路清掃工			式	36,806	
路面清掃工			式	36,806	
路面清掃路肩人力 作業形態:塵埃量:少ない			一式		路面清掃(路肩部・人力)
					2.2 km
道路修繕			式	735,590	
舗装工			式	40,778	
舗装打換え工			式	40,778	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 10 m
舗装版破碎(小規) 舗装版種別:			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工) 9 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎			一式		
					殻運搬 0.5 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t) 1 t
表層 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50m, 平均幅員:1.4m以上			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 9 m2
区画線工			式	694,812	
区画線工			式	694,812	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 溶融式手動,実線 15cm,白 2,200 m
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢 印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排			一式		
					区画線設置 溶融式手動,矢印・記号・文字 15cm換算,白 12 m
直接工事費				772,396	
共通仮設費(率分)				184,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						184,000		
純工事費								
						956,396		
現場管理費（率分）								
						573,000		
現場管理費計								
						573,000		
工事原価								
						1,529,396		
工事原価計								
						1,529,396		
一般管理費等								
						350,604		
一般管理費等計								
						350,604		
工事価格								
						1,880,000		