

令和 05 年度		調査	
普通河川滝矢川根固め工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神河維第1号		村上市平林地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,739,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=18m ・袋詰め玉石工 N=50袋	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸			式	964,717	
根固め工			式	871,000	
間詰工			式	871,000	
袋詰玉石 袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材規格:購 入材			一式		
					袋詰玉石 2t用(長期性能型) 玉石150~250mm 50 袋
仮設工			式	93,717	
工事用道路工			式	93,717	
敷鉄板 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤 去			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					167 m2
					敷鉄板賃料 22×1524×3048
					37 枚
直接工事費				964,717	
運搬費					
			式	304,200	
仮設材運搬費					
			式	304,200	
					仮設材等の運搬 往路
					30 t
					仮設材等の運搬 復路
					30 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)
					30 t
役務費					
			式	16,700	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
借地料			式	16,700	
					借地料(m2入力)
					167 m2
共通仮設費 (率分)				120,000	
共通仮設費計				440,900	
純工事費				1,405,617	
現場管理費 (率分)				610,000	
現場管理費計				610,000	
工事原価				2,015,617	
工事原価計				2,015,617	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						474,383		
一般管理費等計								
						474,383		
工事価格								
						2,490,000		