

令和 05 年度		調査	
県道岩船港線配水管改良工事に伴う舗装復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
改村第13号		村上市 岩船ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	11,242,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 105 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=287.0m ・切削オーバーレイ工 A=1110.0㎡	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	591,820	
構造物撤去工			式	591,820	
構造物取壊し工			式	169,812	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		舗装版切断 アスファルト舗装版
					240 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm			一式		舗装版破碎 アスファルト舗装版
					200 m2
運搬処理工			式	422,008	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬
					64 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					150 t
舗装			式	3,879,705	
舗装工			式	3,397,945	
舗装準備工			式	23,200	
不陸整正 補足材:無し			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					200 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	2,923,945	
					切削オーバーレイ 一層, 即日舗設無
					すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 1,110 m2
					コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)
					5 孔
透水性舗装工					
			式	450,800	
表層					
			一式		
					透水性アスファルト舗装
					200 m2
区画線工					
			式	181,460	
区画線工					
			式	181,460	
溶融式区画線 施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実 線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶解式手動, 実線 15cm, 白
	290		m		
溶解式区画線 施工方法区分:溶解式手動, 規格・仕様区分:破 線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し			一式		
					区画線設置 溶解式手動, 破線 15cm, 白
	260		m		
仮設工			式	300,300	
交通管理工			式	300,300	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
	21		人日		
直接工事費				4,471,525	
運搬費			式	125,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費					
			式	125,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m
					2 台
共通仮設費 (率分)				1,055,000	
共通仮設費計				1,180,000	
純工事費				5,651,525	
現場管理費 (率分)				2,709,000	
現場管理費計				2,709,000	
工事原価				8,360,525	
工事原価計				8,360,525	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						1,856,475		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						1,859,475		
工事価格								
						10,220,000		