

令和 05 年度		調査	
春木山地区耐震性防火水槽設置工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 春木山 地内	
	実施・元	変更	
設計額	9,471,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 145 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	耐震性防火水槽 床掘 V=100m3 埋戻 V=210m3 本体据付工 N=1式	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
耐震性防火水槽			式	5,487,989	
作業土工			式	734,490	
作業土工			式	734,490	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					100 m3
埋戻し 土質:			一式		埋戻し
					210 m3
基面整正			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							基面整正	
							27	m2
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				一式				
							土砂等運搬	
							110	m3
土材料				一式				
							土材料	
							100	m3
防火水槽設置工								
				式		3,386,466		
防火水槽工								
				式		3,386,466		
本体工								
				一式				
							本体据付工	
							1	式

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基礎工					
			一式		
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					24          m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設
					21-12-25(20)(高炉) W/C≤55%, 一般養生 2          m3
					型枠
					7          m2
マンホール蓋設置工					
			一式		
					基礎碎石 碎石厚12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					2          m2
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設
					21-12-25(20)(高炉) W/C≤55%, 一般養生 0.3          m3
					型枠
					1          m2
標識柱 柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:, 施工規模:2 基以下					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式(基礎含む) φ60.5, メッキ品 施工規模2基以下
構造物撤去工					1 基
			式	1,367,033	
構造物取壊し工					
			式	865,514	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
			一式		
					構造物とりこわし
					50 m3
					構造物とりこわし
					11 m3
運搬処理工					
			式	472,594	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		
					殻運搬
					50 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					11            m3
殻処分 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)			一式		
					処分費(t)
					124            t
					処分費(t)
					25            t
フェンス・標識撤去			式	27,353	
フェンス撤去			一式		
					フェンス(金剛柵)撤去工 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工準用
					39            m
現場発生品運搬 発生材種類:			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1            回

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スクラップ° 控除 へび-H1
					0.01 t
					矢板・鋼管スクラップ° 控除 へび-H3
					0.3 t
水道管撤去					
			式	1,572	
水道管撤去					
			一式		
					TS継手工 1口 φ50
					1 口
					硬質塩化ビニル管切断
					1 口
直接工事費					
				5,487,989	
共通仮設費 (率分)					
				415,000	
共通仮設費計					
				415,000	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				5,902,989	
現場管理費（率分）				1,158,000	
現場管理費計				1,158,000	
工事原価				7,060,989	
工事原価計				7,060,989	
一般管理費等				1,547,011	
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,549,011	
工事価格				8,610,000	