

令和 05 年度		市道保内線消雪施設(散水管)工事		実施 設計書		調査	
						設計	
工事番号				施工地			
荒除第3号				村上市下鍛冶屋地内			
		実施・元		変更			
設計額		12,298,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	消雪パイプ工 ・散水管(100A) L=110m			変更  設計概要			



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	4,906,352	
道路付属施設工					
			式	3,414,790	
作業土工					
			式	181,102	
床掘り(掘削) 土質:土砂					
			一式		
					掘削
					17      m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					3      m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					17 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分
					17 m3
消雪パイプ			式	3,233,688	
					末端ドレン
					1 箇所
					目地板
					2 m2
					基礎碎石 碎石厚7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40
					50 m2
構造物撤去工			式	400,633	
構造物取壊し工			式	307,013	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 490 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 175 m <sup>2</sup>
運搬処理工			式	93,620	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬 15 m <sup>3</sup>
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t) 35 t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	776,329	
アスファルト舗装工					
			式	762,649	
表層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 34 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 34 m2
不陸整正 補足材:無し			一式		
					不陸整正 補足材料無し 90 m2
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 82 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路) 材料種類:⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型, 舗装厚:, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 82 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 26 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 16 m2
区画線工			式	13,680	
ペイント式区画線 施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱			一式		
					区画線設置 ペイント式水性型, 破線 15cm, 白 80 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	314,600	
交通管理工					
			式	314,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					22 人日
直接工事費					
				4,906,352	
共通仮設費 (率分)					
				1,324,000	
共通仮設費計					
				1,324,000	
純工事費					
				6,230,352	
現場管理費 (率分)					
				2,915,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計				2,915,000	
工事原価				9,145,352	
工事原価計				9,145,352	
一般管理費等				2,031,648	
契約保証費				3,000	
一般管理費等計				2,034,648	
工事価格				11,180,000	