

令和 04 年度		調 査	
(繰越) 市道荒沢北大平線法面復旧工事 (実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
朝災第15号		村上市荒沢 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	10,835,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 145 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=18.0m 吹付砕工 A=164m2	変 更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	5,086,428	
道路土工			式	247,898	
掘削工			式	42,228	
掘削			一式		
					掘削
					6 m3
積込(ルース)			一式		
					積込(ルース)
					6 m3
法面整形工			式	41,850	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形(切土部)					
			一式		
					法面整形
残土処理工					30 m2
			式	163,820	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					20 m3
			一式		
					残土等処分
法面工					20 m3
			式	4,691,762	
法枠工					
			式	4,691,762	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
吹付枠					
			一式		
					珞張工[市場単価] 施工規模250m2未満 法面清掃の補正無 164 m2
					吹付枠工[市場単価] 梁断面 200×200 施工規模250m以上500m未満 278 m
					水切モルタル・コンクリート  3 m3
植生基材吹付					
			一式		
					機械播種施工による植生工 植生基材吹付工，吹付厚6cm 施工規模250m2未満，枠内補正有 80 m2
仮設工					
			式	146,768	
土留・仮締切工					
			式	9,478	
土のう					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					大型土のう工 撤去, 6m以下
					14 袋
運搬処理工					
			式	22,890	
殻処分					
			一式		
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
交通管理工					
			式	114,400	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					8 人日
直接工事費					
				5,086,428	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						780,000		
共通仮設費計						780,000		
純工事費								
						5,866,428		
現場管理費 (率分)								
						2,174,000		
現場管理費計						2,174,000		
工事原価								
						8,040,428		
工事原価計						8,040,428		
一般管理費等								
						1,806,572		
契約保証費								
						3,000		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計								
						1,809,572		
工事価格								
						9,850,000		