

令和 04 年度		調査	
市道府屋勝木線道路改良工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道第4号(交)		村上市 府屋 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	6,446,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=20.0m 路床盛土 V=100m ³ プレキャストボックス(B1000×H1000) L=15m 排水フェーム(B800×H800) L=9m 集水柵(B1400×L1400) N=2基	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	2,901,456	
道路土工			式	576,776	
掘削工			式	152,336	
掘削 土質:土砂,施工方法:ホﾟソカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削 80 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 80 m3
路床盛土工			式	280,440	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
路床盛土 施工幅員:4.0m以上								
				一式				
							路床盛土	
							100	m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
				一式				
							土砂等運搬	
							110	m3
土材料								
				一式				
							土材料	
							100	m3
残土処理工								
				式		144,000		
残土等処分								
				一式				
							残土等処分	
							80	m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
カルバート工					
			式	1,244,304	
作業土工					
			式	74,304	
床掘り					
			一式		
埋戻し					床掘り 50 m3
			一式		
埋戻し					埋戻し 30 m3
			一式		
基面整正					基面整正 21 m2
			一式		
プレキャストカルバート工					
			式	1,170,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストボックス 内幅:1000m,内高:1000m			一式		
					ボックスカルバート 据付 内空幅・内空高0<B≤1.25 0<H≤1.25 15 m
排水構造物工			式	1,080,376	
作業土工			式	52,346	
床掘り 土質:土砂			一式		
					床掘り 40 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し 20 m3
基面整正			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					17 m2 基面整正
排水フリューム設置工			式	158,670	
排水フリューム設置工 U型側溝規格:HF-H800×B800			一式		
					9 m 排水フリューム設置工 据付け
集水桝・マンホール工			式	869,360	
現場打ち集水桝(B1400×L1400×H1500)			一式		
B1400×L1400×H1500					
					1 基 集水桝 境界ブロックを設置しない
					0.1 t 鉄筋工[市場単価] SD345 D13, 一般構造物 10t未満
現場打ち集水桝(B1400×L1400×H2000)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝 境界ブロックを設置しない
					1 基
					鉄筋工[市場単価] SD345 D13, 一般構造物 10t未満
					0.1 t
					鉄筋工[市場単価] SD345 D16~25, 一般構造物 10t未満
					0.1 t
仮設工					
			式	210,996	
仮設工					
			式	210,996	
水替工					
			式	210,996	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転 40以上120(m ³ /h)未満, 常時排水
					日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						3,112,452		
技術管理費								
				式		59,400		
地質調査費								
				式		59,400		
共通仮設費（率分）								
						391,000		
共通仮設費計								
						450,400		
純工事費								
						3,562,852		
現場管理費（率分）								
						1,195,000		
現場管理費計								
						1,195,000		
工事原価								
						4,757,852		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					4,757,852			
一般管理費等								
					1,101,148			
契約保証費								
					1,000			
一般管理費等計								
					1,102,148			
工事価格								
					5,860,000			