

令和 04 年度		調査	
市道南大平11号線道路災害復旧工事(実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村災第16号(災)		村上市 南大平 地内	
	実施・元	変更	
設計額	8,800,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=35.0m アスファルト舗装工 A=32m2 防護柵設置工 L=32m 植生シート工 A=210m2 工事用道路工(敷砂利) L=38m	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	2,412,854	
道路土工			式	2,143,443	
掘削工			式	23,180	
掘削			一式		
					掘削
					20      m3
路体盛土工			式	160,188	
路体(築堤)盛土			一式		
					路体(築堤)盛土
					210      m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土工					
			式	1,693,380	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					260 m3
					土砂等運搬
					70 m3
土材料					
			一式		
法面整形工					
			式	135,975	
法面整形(盛土部)					
			一式		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							法面整形	
							210	m2
残土処理工								
				式		130,720		
土砂等運搬								
				一式				
							土砂等運搬	
							20	m3
残土等処分								
				一式				
							残土等処分	
							20	m3
法面工								
				式		197,190		
植生工								
				式		197,190		
植生シト								
				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 210 m2
構造物撤去工			式	72,221	
防護柵撤去工			式	39,680	
防護柵撤去(Gレール)			一式		
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型, Gr-C-4E 32 m
構造物取壊し工			式	19,627	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 25 m
舗装版破碎			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							32	m2
運搬処理工								
				式		12,914		
殻運搬								
				一式				
							殻運搬	
							2	m3
殻処分								
				一式				
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							4	t
現場発生品運搬								
				一式				
							現場発生品・支給品運搬	
							1	回
							矢板・鋼管スクラップ <sup>※</sup> 控除	
							0.3	t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装					
			式	1,968,127	
舗装工					
			式	118,146	
アスファルト舗装工					
			式	118,146	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40 (RC混合)
					38            m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					34            m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					32            m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵工					
			式	274,209	
路側防護柵工					
			式	274,209	
ガードレール					
			一式		
					防護柵設置工 土中建込, Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 16 m
					防護柵設置工 曲線部 土中建込, Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 16 m
区画線工					
			式	7,360	
区画線工					
			式	7,360	
熔融式区画線					
			一式		
					区画線設置 熔融式手動, 実線 15cm, 白 23 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	1,568,412	
工事用道路工					
			式	1,225,212	
工事用道路盛土					
			一式		
					土砂等運搬
				90 m3	
					路体(築堤)盛土
				90 m3	
敷砂利					
			一式		
					整地
				10 m3	
工事用道路撤去					
			一式		
					積込(ルース)
				100 m3	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					100 m3
					残土等処分
					100 m3
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
交通管理工					
			式	343,200	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					24 人日
直接工事費					
				4,380,981	
役務費					
			式	16,468	
借地料					
			式	16,468	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							借地料(一式入力)	
							1	式
共通仮設費 (率分)						536,000		
共通仮設費計						552,468		
純工事費						4,933,449		
現場管理費 (率分)						1,601,000		
現場管理費計						1,601,000		
工事原価						6,534,449		
工事原価計						6,534,449		
一般管理費等						1,463,551		



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,465,551		
工事価格								
						8,000,000		