

令和 05 年度		調査	
市道鍛冶町裏線ほか消雪施設(さく井)工事		設計書	
工事番号		施工地	
村除第3号(交)		村上市 鍛冶町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	11,770,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工施設 N=1施設 さく井工(ケーシング径300A) N=1本	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備			式	5,460,106	
据付工事原価			式	4,459,106	
さく井			式	4,459,106	
その他			式		
					さく井(さく井工) ケーシング呼び径 300A 掘削深度=30m 1 本
					さく井(材料費)  1 式
汚水運搬処理工					
					汚泥吸排車運搬 DID有り 運搬距離60.0km以下 18 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工								
						1,001,000		
交通管理工								
						1,001,000		
交通誘導員								
							交通誘導警備員B	
							70	人日
土木工事								
						120,000		
土木工事								
						120,000		
土木工事								
						120,000		
土木工事								
							土木工事価格	
							1	式

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						5,580,106		
技術管理費								
				式		68,200		
共通仮設費 (率分)								
						1,330,000		
共通仮設費計								
						1,398,200		
純工事費								
						6,978,306		
現場管理費 (率分)								
						1,590,000		
現場管理費計								
						1,590,000		
間接工事費								
						2,988,200		
据付工事原価								
						8,568,306		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					8,568,306			
一般管理費等								
					2,128,694			
契約保証費								
					3,000			
一般管理費等計								
					2,131,694			
工事価格								
					10,700,000			

令和 05 年度		調査	
市道鍛冶町裏線ほか消雪施設(さく井)工事 (土工)		設計書	
工事番号		施工地	
村除第3号(交)			
	実施・元	変更	
設計額	132,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要		変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	53,843	
排水構造物工			式	47,306	
作業土工			式	47,306	
床掘り 土質:土砂			一式		床掘り
					8      m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:			一式		埋戻し
					8      m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂等運搬	
							1	m3
土材料								
				一式				
							土材料	
							1	m3
構造物撤去工								
				式		6,537		
構造物取壊し工								
				式		5,213		
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下								
				一式				
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							8	m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm								
				一式				
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							4	m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工			式	1,324	
殻運搬 殻種別:アスファルト殻			一式		
					殻運搬  0.2 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材  0.4 t
舗装			式	11,512	
舗装工			式	11,512	
アスファルト舗装工			式	11,512	
下層路盤(歩) 路盤材種類:各種,路盤材規格:アスファルト再生クラッ シャーシ,仕上り厚:150mm			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部) アスファルト再生クラッシュカーボン ARC-40 (RC混合)
					4            m2
表層(歩) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ②粗粒度アスコン(20)
					4            m2
直接工事費				65,355	
共通仮設費(率分)				10,000	
共通仮設費計				10,000	
純工事費				75,355	
現場管理費(率分)				27,000	
現場管理費計				27,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						102,355		
工事原価計								
						102,355		
一般管理費等								
						17,645		
一般管理費等計								
						17,645		
工事価格								
						120,000		