

令和 5 年度		調査	
肴町マンホールポンプNo.1 ポンプ取替工事		設計書	
設計			
工事番号		施行地	
公下村修 第 29 号		村上市 肴町 地内	
実施・元		変更	
設計額	2,640,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	着脱式水中汚水ポンプ取替 1基 φ80mm×0.46m ³ /min×9.9m×2.2kw×200V×50Hz×4P	変更 設計概要	

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 01 村上⑤ 0-5. 8. 20 下水道用設計標準歩掛表-令和5年度-【ポンプ場・処理施設(機械設備)編】					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 現場環境改善費 現場管理費施工時期補正 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	なし なし 0% 保証なし 10% なし なし なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	2,400,000	240,000	2,640,000			
工事価格計	2,400,000	240,000	2,640,000			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 本工事費 **											
機械設備	香町マンホールポンプ No.1 水中汚水ポンプ取替 ※着脱装置、ガイドパイプは既設										
機器費									1,961,000		
	φ80mm×0.46m ³ /min×9.9m×2.2kw×200V×50Hz×4P 本体重量 約76kg ケーブル長 20m 下水道事業団塗装 スライド、ベルマウス、チェーン6m付	1			台					見積	
直接工事費									26,803		
労務費									24,000		
	汚水ポンプ据付 一般労務費	1			式						施工 第0-0001号内訳表
	汚水ポンプ据付 機械設備据付労務費	1			式						施工 第0-0002号内訳表
	汚水ポンプ撤去 一般労務費	1			式						施工 第0-0003号内訳表
	汚水ポンプ撤去 設備機械撤去労務費	1			式						施工 第0-0004号内訳表
複合工費									2,457		
	現場発生品運搬	1			式						施工 第0-0005号内訳表
直接経費									346		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械経費	1	式			
仮設費				66,988	
仮設費(率)	1	式			
直接工事費計				93,791	労務費+複合工費+直接経費+仮設費
間接工事費	1	式		64,490	
共通仮設費	1	式		158,281	直接工事費計+共通仮設費
純工事費	1	式		91,692	
現場管理費	1	式		14,472	
据付間接費	1	式		170,654	共通仮設費+現場管理費+据付間接費
間接工事費計				264,445	直接工事費計+間接工事費計
据付工事原価				2,225,445	機器費+据付工事原価
工事原価	1	式		174,555	前払金支出割合補正 あり 機器費補正 あり
一般管理費等				2,400,000	
工事価格				240,000	10%
消費税相当額					
工事費				2,640,000	