

令和 05 年度		調査	
小規模治山（北中）工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 北中 地内	
	実施・元		変更
設計額	18,381,000 円		円
契約額 (内消費税額)	円 (円)		円 (円)
工事・履行日数	工事日数 144 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	小規模治山（北中）工事 施工延長 L=48.4m ・流路工 L=48.4m	変更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
治山				8,047,080	
護岸工				6,776,649	
護岸工 (コンクリートブロック)				5,425,791	
コンクリートブロック積					
バックホウ 地山掘削 10,000m3未満 一般土工 制限なし 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	89		m3		
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ (排出ガス対策型) 砂・砂質土	69.1		m ²		
床掘り	125		m3		
埋戻し	40		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
護岸ブロック積工 土木 S2310コード準用	117.1		m2		
洞込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高炉) W/C≤60%	32.8		m3		
裏込砕石 再生クラッシャーラン RC-40	54.7		m3		
天端コンクリート 18-8-40(高炉) W/C≤60% 一般養生	16.8		m3		
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) W/C≤60% 基礎砕石有り	15.1		m3		
排水管設置	24		m		
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	6		本		
帯工				1,350,858	
帯工					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生	23.4			m3				
型枠	70.2			m2				
仮設工						1,270,431		
仮設工						610,181		
仮設工								
水替工(小口径) 常時排水: 20日 6~30m3/h未満、ポンプ口径100mm(1台)	1			式				
仮設用敷鉄板設置・撤去	278.7			m2				
仮設用敷鉄板賃料 22×1524×6096 供用日数89日	30			枚				
残土運搬 処理						660,250		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
残土運搬 処理					
バックホウ 地山掘削積込 10,000m3未満 一般土工 制限あり 障害なし 砂・砂質土・粘性土・レキ質土	125		m3		
ダンプトラック運搬 (機械積込) 片道距離18.5km 10t車 土砂 (砂・砂質土, レキ質土, 粘性土)	125		m3		
残土等処分	125		m3		
直接工事費				8,047,000	
運搬費			式	463,000	
運搬費					
仮設材運搬費 (運輸局) 製品長12m以内、L=40kmまで 割増無し 運搬質量48.12t	2		式		
仮設材積み込み・取卸し 基地～現場 (積卸し各1回) 仮設材重量48.12t	1		式		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)				1,140,000	
共通仮設費				1,603,000	
純工事費				9,650,000	
現場管理費				4,119,000	
工事原価				13,769,000	
工事原価計				13,769,000	
一般管理費等 (契約保証費除く)				2,936,000	
契約保証費				5,000	
一般管理費等				2,941,000	

