

令和 05 年度		調査	
市道下助湊七湊線道路改良工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市七湊地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,519,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=20m ・掘削 V=50m ³ ・側溝工 L=20m ・舗装工 A=50m ²	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	738,334	
道路土工					
			式	60,000	
残土処理工					
			式	60,000	
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					50 m3
排水構造物工					
			式	372,862	
作業土工					
			式	207,582	
床掘り(掘削) 土質:土砂					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					掘削
					50 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂			一式		
					埋戻し
					2 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬
					50 m3
側溝工			式	165,280	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:300A			一式		
					U型側溝 再利用撤去・据付け 300A 300×300×2000 20 m
側溝蓋 蓋版の規格:300 41.2×9.5×50			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							蓋版	
							40	枚
構造物撤去工								
				式		132,912		
構造物取壊し工								
				式		93,540		
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下								
				一式			舗装版切断 アスファルト舗装版	
							25	m
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎積込(小規模土工)	
							50	m2
運搬処理工								
				式		39,372		
殻運搬 殻種別:アスファルト殻								
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					4 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t)
					8 t
仮設工					
			式	172,560	
工事用道路工					
			式	172,560	
土のう					
			一式		
					大型土のう工 製作・設置, 6m以下 耐候性3年型
					20 袋
舗装					
			式	451,580	
舗装工					
			式	279,980	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工			式	5,830	
不陸整正 補足材:無し			一式		
					不陸整正 補足材料無し
					50 m2
アスファルト舗装工			式	274,150	
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:200mm			一式		
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーラン RC-40
					50 m2
上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm			一式		
					上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40
					50 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:70mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F) 50 m2	
仮設工								
				式		171,600		
交通管理工								
				式		171,600		
交通誘導警備員								
				一式				
							交通誘導警備員B	
							12 人日	
直接工事費								
						1,189,914		
共通仮設費(率分)								
						177,000		
共通仮設費計								
						177,000		
純工事費								
						1,366,914		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						493,000		
現場管理費計						493,000		
工事原価								
						1,859,914		
工事原価計						1,859,914		
一般管理費等								
						430,086		
一般管理費等計						430,086		
工事価格								
						2,290,000		