

令和 05 年度		調査	
市道府屋勝木線道路改良(その2)工事		設計書	
工事番号		施工地	
村道第1号(交)		村上市 府屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	34,738,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 150 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 29 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=90m ラス張工 A=531m2 吹付砕工 L=903m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	17,087,271	
道路土工					
			式	2,129,285	
掘削工					
			式	423,650	
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削			一式		
					掘削
					370 m3
法面整形工					
			式	448,745	
法面整形(切土部) 現場制約:,土質:			一式		
					法面整形
					550 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工			式	1,256,890	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		土砂等運搬
					370 m3
残土等処分			一式		残土等処分
					370 m3
法面工			式	13,907,506	
法枠工			式	13,907,506	
吹付枠 法枠規格:, 中詰材種類:			一式		
					ラス張工[市場単価] 施工規模500m2以上1000m2未満 法面清掃の補正無 531 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					吹付砕工[市場単価] 梁断面 200×200 施工規模500m以上(標準) 903 m
					水切モルタル・コンクリート 11 m3
					機械播種施工による植生工 植生基材吹付工, 吹付厚4cm 施工規模250m2以上500m2未満, 枠内補正無 271 m2
仮設工					
			式	1,050,480	
交通管理工					
			式	1,050,480	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 72 人日
直接工事費					
				17,087,271	
共通仮設費 (率分)					
				2,350,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						2,350,000		
純工事費								
						19,437,271		
現場管理費 (率分)								
						6,907,000		
現場管理費計								
						6,907,000		
工事原価								
						26,344,271		
工事原価計								
						26,344,271		
一般管理費等								
						5,225,729		
契約保証費								
						10,000		
一般管理費等計								
						5,235,729		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					31,580,000			