

令和 04 年度		調査	
市道春木山19号線道路災害復旧その1工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村災第46号（災）		村上市 春木山 地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,380,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06年 03月 29日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=109.0m アスファルト舗装工 A=337m ² 植生シート工 A=230m ² 張芝工 A=50m ²	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	1,889,696	
道路土工					
			式	1,426,814	
掘削工					
			式	46,438	
掘削					
			一式		
					掘削 土砂、オープンカット、押土無し、障害なし 5,000m3未満
					140 m3
路体盛土工					
			式	207,860	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土 2.5m未満
					20 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 標準、BH1.4m3、土砂、DID区間有り 運搬距離20.5km以下 20 m3
土材料			一式		
法面整形工			式	679,604	
法面整形(盛土部)			一式		
					法面整形 盛土部、法面締固め有り 280 m2
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬 標準、BH1.4m3、土砂、DID区間無し 運搬距離51.5km以下 90 m3
土材料					

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	492,912	
土砂等運搬					
			一式		
残土等処分					土砂等運搬 標準、BH0.8m3、土砂、DID区間無し 運搬距離4.0km以下 140 m3
			一式		
法面工					残土等処分 140 m3
			式	330,740	
植生工					
			式	330,740	
植生シート					人力施工による植生工 植生シート工(標準品) 施工規模500m2未満 230 m2
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
張芝			一式		
					人力施工による植生工 張芝工 施工規模300m2未満 50 m2
構造物撤去工			式	132,142	
構造物取壊し工			式	77,028	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 78 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版、障害無し、対策不要 15cm以下 185 m2
運搬処理工			式	55,114	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬			一式		
					殻運搬 舗装版破碎、機械（対策不要15cm以下） DID区間無し、運搬距離6.5km以下 9 m3
殻処分			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 22 t
舗装			式	1,230,188	
舗装工			式	1,230,188	
アスファルト舗装工			式	1,230,188	
下層路盤(車・路)			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(RC混合) 366 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路)			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					348 m2
表層(車・路)			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					166 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					171 m2
直接工事費				3,119,884	
共通仮設費(率分)				431,000	
共通仮設費計				431,000	
純工事費				3,550,884	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						1,203,000		
現場管理費計								
						1,203,000		
工事原価								
						4,753,884		
工事原価計								
						4,753,884		
一般管理費等								
						1,045,116		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						1,046,116		
工事価格								
						5,800,000		