

令和 05 年度		調査	
普通河川十二川堆積土砂撤去工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村河維第1号		村上市 野潟 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,708,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長L=57.0m 清掃工 N=1式 河川土工 V=120m3	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
河川維持					
清掃工			式	234,790	
塵芥処理工			式	234,790	
堆積塵芥収集(機)			式	234,790	
処分費			一式		堆積塵芥収集(機械処理) DID区間無し、運搬距離16.0km以下
					10          m3
			一式		
					処分費(t)
					8          t
河川修繕			式	1,111,095	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
河川土工					
			式	748,608	
掘削工					
			式	263,256	
掘削 土質:, 施工方法:					
			一式		
					掘削
					120 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬 DID区間無し、運搬距離1.0km以下
					120 m3
整地 作業区分:					
			一式		
					整地
					120 m3
残土処理工					
				485,352	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルーズ)
					120 m3
					土砂等運搬 DID区間有り、31.5km以下
					120 m3
					整地
					120 m3
仮設工					
			式	362,487	
工事用道路工					
			式	362,487	
敷鉄板 鋼材規格:, 作業区分:					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
					511 m2
					敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm)
					110 枚
直接工事費					
				1,345,885	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	988,284	
仮設材運搬費					
			式	988,284	
					仮設材等の運搬
					177 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					88 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					88 t
共通仮設費 (率分)					
				149,000	
共通仮設費計					
				1,137,284	
純工事費					
				2,483,169	
現場管理費 (率分)					
				1,012,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						1,012,000		
工事原価								
						3,495,169		
工事原価計								
						3,495,169		
一般管理費等								
						784,831		
一般管理費等計								
						784,831		
工事価格								
						4,280,000		