

令和 05 年度		調査	
早稲田地内森林作業道補修工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 早稲田 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,247,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 29 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	復旧延長L=42.0m ・土工 1.0式 ・法面整形工 A=61.4m ² ・砂利路盤工 A=146.4m ² ・コンクリート舗装工 A=129.6m ² ・舗装版撤去工 1.0式 ・雑工 1.0式	変更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築				2,543,933	
土工				944,126	
土工				897,751	
路肩盛土					
	38		m3		
土材料					
	42		m3		
盛土材等運搬 レキ混じり土					
	42		m3		
路体					
	119		m3		
再生クラッシャーラン RC-40					
	133		m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路体材積込(ルース)				
	133	m3		
路体材運搬 RC-40				
	133	m3		
法面整形工				
			46,375	
盛土法面整形 機械施工削取整形 レキ質土 バックホウ（排出ガス対策型）使用				
	15.8	m ²		
機械切土法面整形 道路法面 バックホウ（排出ガス対策型） 粘性土				
	45.6	m ²		
舗装工				
			819,403	
路盤工				
			819,403	
砂利路盤工（機械） 敷均し 幅2.5m以上 舗装面仕上げ：あり				
	146.4	m ²		
路盤材積込(ルース)				
	34.0	m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
路盤材運搬 RC-40	34.0	m3		
コンクリート路面工 溶接金網：無，路盤紙：無 18-8-25(20)高炉，仕上厚：12cm	129.6	m ²		
型枠	10.1	m2		
瀝青繊維質目地板 厚10mm	2.3	m2		
舗装版撤去工			432,125	
舗装版撤去工			432,125	
Co舗装版破碎積込(小規模土工)	129.6	m2		
不整地運搬車運搬 (Co殻) 運搬距離：50m 運搬資材：諸資材	36.5	t		
Co殻積込	15.6	m3		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
Co殻運搬								
		15.6		m3				
コンクリート殻処分費 無筋								
		36.5		t				
雑工								
		1				348,279		
雑工								
		1		式		348,279		
石除去・流木集積等 見積り								
				日				
直接工事費								
						2,543,000		
共通仮設費 (率分)								
						324,000		
共通仮設費								
						324,000		
純工事費								
						2,867,000		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費							997,000		
工事原価							3,864,000		
工事原価計							3,864,000		
一般管理費等 (契約保証費 除く)							905,000		
契約保証費							1,000		
一般管理費等							906,000		
工事価格							4,770,000		