

| | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| 令和 05 年度 | | 調査 | |
| 普通河川寺小路川堆積土砂撤去工事（実施） | | 設計書 | |
| 工事番号 | | 施工地 | |
| 朝河維第1号 | | 村上市 板谷越 地内 | |
| | 実施・元 | 変更 | |
| 設計額 | 7,777,000 円 | 円 | |
| 契約額 （内消費税額） | 円 （円） | 円 （円） | |
| 工事・履行日数 | 工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日 | 日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日 | |
| 実施 （元） 設計概要 | <ul style="list-style-type: none"> 掘削工 V=550m3 残土処分V=550m3 仮設工 1式 | 変更 設計概要 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|--|
| ** 本工事費 ** | | | | | |
| 築堤・護岸 | | | 式 | 3,891,087 | |
| 河川土工 | | | 式 | 3,530,450 | |
| 掘削工 | | | 式 | 644,600 | |
| 河床等掘削 | | | 一式 | | |
| | | | | | 掘削 |
| | | | | | 550 m3 |
| 残土処理工 | | | 式 | 2,885,850 | |
| 土砂等運搬 | | | 一式 | | |
| | | | | | 小運搬(不整地運搬車) クローラ型 2.0t積(油圧ダンプ式) 砂・土砂 平均L=60m 550 m3 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|----|---|---------|--------------|----|
| | | | | | | | 積込(ルーズ) | |
| | | | | | | | 550 | m3 |
| | | | | | | | 土砂等運搬 | |
| | | | | | | | 550 | m3 |
| 残土等処分 | | | | | | | | |
| | | | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | 残土等処分 | |
| | | | | | | | 550 | m3 |
| 仮設工 | | | | | | | | |
| | | | | 式 | | 360,637 | | |
| 土留・仮締切工 | | | | | | | | |
| | | | | 式 | | 21,720 | | |
| 土のう積 | | | | | | | | |
| | | | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | 大型土のう工 製作・設置 | |
| | | | | | | | 製作・設置, 6m以下 | |
| | | | | | | | 4 | 袋 |
| | | | | | | | 大型土のう工 撤去 | |
| | | | | | | | 撤去, 6m以下 | |
| | | | | | | | 4 | 袋 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|---------|---------------------------------|
| 水替工 | | | | | |
| | | | 式 | 188,030 | |
| ポンプ排水 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | ポンプ設置・撤去 |
| | | | | | 1 箇所 |
| | | | | | ポンプ運転 40以上120(m3/h)未満, 作業時排水 |
| | | | | | 日 |
| 交通管理工 | | | | | |
| | | | 式 | 132,570 | |
| 交通誘導警備員 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 交通誘導警備員B |
| | | | | | 9 人日 |
| 敷鉄板 | | | | | |
| | | | 式 | 18,317 | |
| | | | | | 敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 |
| | | | | | 37 m2 |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|------------------------------|
| | | | | | 敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm) |
| | | | | | 8 枚 |
| 直接工事費 | | | | 3,891,087 | |
| 運搬費 | | | 式 | 74,035 | |
| 仮設材運搬費 | | | 式 | 74,035 | |
| | | | | | 仮設材等の運搬 往復 |
| | | | | | 12.8 t |
| | | | | | 仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分) |
| | | | | | 6.4 t |
| 共通仮設費 (率分) | | | | 378,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | 452,035 | |
| 純工事費 | | | | 4,343,122 | |

** 本工事費 ** 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 現場管理費 (率分) | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,548,000 | | |
| 現場管理費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,548,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,891,122 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5,891,122 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,178,878 | | |
| 一般管理費等計 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,178,878 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,070,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |