

令和 04 年度		調査	
(繰越) 市道鈴滝線路肩復旧工事 (第4工区) (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
朝災第22号		村上市 高根 地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,282,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	・グラウンドセル工 A=48.3m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	3,211,588	
道路土工			式	363,558	
掘削工			式	46,600	
					掘削
					40 m3
路体盛土工			式	21,654	
路体(築堤)盛土			一式		
					路体(築堤)盛土
					2 m3
土砂等運搬			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土砂等運搬	
							2	m3
土材料								
				一式				
法面整形工								
				式		32,504		
法面整形(切土部)								
				一式				
							法面整形	
							40	m2
残土処理工								
				式		262,800		
土砂等運搬								
				一式				
							土砂等運搬	
							40	m3
残土等処分								
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
擁壁工					
			式	2,802,192	
作業土工					
			式	38,385	
床掘り					
			一式		
埋戻し					床掘り 10 m3
			一式		
埋戻し					埋戻し 5 m3
			一式		
グラントセル工					
			式	2,763,807	
材料費					
			一式		
					グラントセル工材料費 1 式
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
施工費			一式		
					グラントセル施工費
					1 式
構造物撤去工			式	45,838	
構造物取壊し工			式	33,077	
コンクリート構造物取壊			一式		
					構造物とりこわし
					0.4 m3
舗装版切断			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					13 m
舗装版破碎			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					14 m2
運搬処理工					
			式	12,761	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 As殻
					0.7 m3
					殻運搬 Co殻(無筋)
					0.4 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					2 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.9 t
舗装					
			式	330,940	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	73,162	
アスファルト舗装工					
			式	73,162	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40
					17 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					17 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					17 m2
防護柵工					
			式	253,615	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路側防護柵工					
			式	253,615	
ガードケーブル					
			一式		
					中間支柱 コンクリート建込, 耐雪型 路側用 C種 塗装
					ケーブル張 路側用 C種, 無 無
					プレキャスト擁壁設置
間詰工					
			一式		
					型枠
					コンクリート 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C ≤ 60%
					目地板

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	4,163	
工事用道路工					
			式	4,163	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去 撤去
					23 m2
直接工事費					
				3,542,528	
運搬費					
			式	21,400	
仮設材運搬費 (復路)					
			式	21,400	
					仮設材等の運搬
					4 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)
					4 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						452,000		
共通仮設費計								
						473,400		
純工事費								
						4,015,928		
現場管理費 (率分)								
						1,351,000		
現場管理費計								
						1,351,000		
工事原価								
						5,366,928		
工事原価計								
						5,366,928		
一般管理費等								
						1,251,072		
契約保証費								
						2,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計								
						1,253,072		
工事価格								
						6,620,000		