

令和 05 年度		調 査	
市道大塚小出線道路照明建替工事（実施）		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
神道維第3号		村上市小出地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,178,000 円	円	
契 約 額 （内消費税額）	円 （ 円 ）	円 （ 円 ）	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実 施 （元） 設計概要	道路照明建替 N=1基	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持					
舗装工			式	696,716	
舗装打換え工			式	5,133	
下層路盤 路盤材種類:再生クラッシャーラン RC-40, 仕上り厚:120mm			一式	5,133	
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーラン RC-40 1 m2
上層路盤 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm			一式		
					上層路盤(歩道部) 粒度調整碎石 M-40 1 m2
表層 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50m)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 1 m2
道路付属施設工					
			式	607,556	
照明工					
			式	607,556	
照明柱基礎 基礎型式:					
			一式		
					道路照明灯基礎工 基本形 地上高8.0m 1 基
照明柱 柱規格:高さ:GL8~12m重量:350kg以下					
			一式		
					道路照明灯建柱 IS8B-C(ベース露出型 塗装) 径M24・長400 4本 N・W含 1 基
					照明器具取付 1 台
					自動点滅器取付(ポール取付) 1 個

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							接地設置	
							1	極
							器具及び材料費	
							1	式
構造物撤去工								
				式		54,567		
作業土工								
				式		20,332		
床掘り								
				一式				
							床掘り	
							1	m3
埋戻し								
				一式				
							埋戻し	
							1	m3
土材料								
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工			式	3,907	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 4 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2
道路付属施設撤去			式	32,023	
道路照明灯・基礎撤去			一式		
					道路照明灯撤去 1 基
					構造物とりこわし・運搬・処分 1 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							鋼材切断工	
							2	m
運搬処理工								
				式		-1,695		
殻運搬 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							殻運搬	
							0.1	m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻								
				一式				
							処分費(t)	
							0.1	t
現場発生品運搬 発生材種類:								
				一式				
							現場発生品及び支給品運搬	
							0.1	t
							現場発生品及び支給品積込・荷卸	
							0.1	t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スクラップ ^o 控除 へび-H1
					0.1 t
仮設工					
			式	29,460	
交通管理工					
			式	29,460	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					2 人日
直接工事費					
				696,716	
共通仮設費 (率分)					
				234,000	
共通仮設費計					
				234,000	
純工事費					
				930,716	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)								
						672,000		
現場管理費計						672,000		
工事原価								
						1,602,716		
工事原価計						1,602,716		
一般管理費等								
						377,284		
一般管理費等計						377,284		
工事価格								
						1,980,000		