

令和 04 年度		調 査	
(繰越) 市道鈴滝線路肩復旧工事 (第2工区) (実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
朝災第20号		村上市 高根 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	5,016,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 31 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	<ul style="list-style-type: none"> ・1工区 グランドセル A=17.9m² ・2工区 グランドセル A=10.0m² ・3工区 カゴ枠 A= 6.0m² 	変 更	設計概要

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良 (第1工区)					
			式	1,629,410	
道路土工					
			式	113,156	
掘削工					
			式	113,156	
					掘削
					16.0 m3
					床掘り
					9.0 m3
					埋戻し
					8.0 m3
					路体(築堤)盛土
					4.0 m3
					土砂等運搬
					4.0 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					法面整形
					10.0 m2
擁壁工					
			式	1,516,254	
グラントセル工					
			式	1,035,960	
材料費					
			一式		
					グラントセル工材料費 第1工区
					1 式
					小口止材料費
					1 式
施工費					
			一式		
					グラントセル工施工費 第1工区
					1 式
					小口止工施工費
					1 式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
かご工					
			式	480,294	
					かご枠工 (かご枠部材を除く)
					4.0 m2
					かご枠部材
					K10. メッキ. 500*2000*1000
					1.0 式
ガードレール					
			一式		
					防護柵設置工(ガードレール設置工)
					6.0 m
					型枠
					1.7 m2
					モルタル練
					0.2 m3
					プレキャスト擁壁設置
					7.0 m
下層路盤(車・路)					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシャーラン ARC-40(C混合)
					11.5 m2
構造物取壊					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
			一式		11.5 m2
構造物取壊					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)
					11.5 m2
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					8.7 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					4.3 m2
					殻運搬
					0.2 m3
					土砂等運搬
					11.0 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備	考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
					0.5	t
					残土等処分	
					11.0	m3
道路改良 第2工区						
			式	548,707		
道路土工						
			式	29,087		
掘削工						
			式	29,087		
					掘削	
					5.0	m3
					掘削	
					1.0	m3
					床掘り	
					3.0	m3
					床掘り	
					1.0	m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							埋戻し	
							2.0	m3
							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C≤60%	
							0.2	m3
							法面整形	
							1.0	m2
擁壁工								
				式		519,620		
グラントセル工								
				式		519,620		
材料費								
				一式				
							グラントセル工材料費 第2工区	
							1.0	式
施工費								
				一式				
							グラントセル工施工費 第2工区	
							1.0	式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ガードケーブル					
			一式		
下層路盤(車・路)					ケーブル張 路側用 S種, 無 無 13.5 m
			一式		
表層(車・路)					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシュヤラン ARC-40(C混合) 2.3 m2
			一式		
構造物取壊					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40 4.7 m2
			一式		
舗装版切断 アスファルト舗装版					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F) 4.7 m2
			一式		
					8.9 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							4.0	m2
							構造物とりこわし	
							0.9	m3
							殻運搬	
							1.1	m3
							土砂等運搬	
							8.0	m3
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							2.6	t
							残土等処分	
							8.0	m3
道路改良	第3工区							
				式		272,588		
道路土工								
				式		272,588		
掘削工								
				式		67,477		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							掘削	
							10.0	m3
							床掘り	
							2.0	m3
							埋戻し	
							5.0	m3
							路体(築堤)盛土	
							1.0	m3
							法面整形	
							4.0	m2
							土砂等運搬	
							6.0	m3
							残土等処分	
							6.0	m3
かご工								
				式		205,111		
							かご枠工 (かご枠部材を除く)	
							6.0	m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					かご枠部材 K10. メッキ. 500*2000*1000
					1.0 式
下層路盤(車・路)			一式		
					下層路盤(車道・路肩部) アスファルト再生クラッシュヤラン ARC-40(C混合)
					3.6 m2
表層(車・路)			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-40
					3.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコン(13F)
					2.6 m2
構造物取壊			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					5.2 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版
					2.4 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							殻運搬	
							0.1	m3
							土砂等運搬	
							6.0	m3
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
							0.2	t
							残土等処分	
							6.0	m3
直接工事費						2,450,705		
共通仮設費 (率分)						313,000		
共通仮設費計						313,000		
純工事費						2,763,705		
現場管理費 (率分)						931,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						931,000		
工事原価								
						3,694,705		
工事原価計								
						3,694,705		
一般管理費等								
						864,295		
契約保証費								
						1,000		
一般管理費等計								
						865,295		
工事価格								
						4,560,000		